

КОЛИЧЕСТВЕНА - СМЕТКА

Обект: РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ В РАЙОНА НА РУДНИК "ЗДРАВЕЦ". АКТУАЛИЗАЦИЯ

Поз. ПСД	Поз. по СЕК (Анализ)	Наименование на видовете работи	М-ка	Кол-во
1	2	3	4	5
		I. ПРОМ.ПЛОЩАДКА ПРИ ВШ-1. КСС №1		
		1. ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА		
			м3	
1		РАЗБИВАНЕ НА СТОМ.БЛОКОВЕ С ВАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИНО ТОВАРЕНЕ (СЕК49.453)	м3	2
2		НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ-РЪЧНО (СЕК49.448)	м3	3
3		ТРАНСПОРТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ-ДЕПО ''ГАРВАНОВО''-ТРАНСП.Р-Е 69 КМ (ТАР.532,ТАБЛ.5)	м3	3
		2. ОФОРМЯНЕ НА ТЕРЕНА		
1		ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ(СЕК 01. 341)	м3	1480.94
2		ПОДРАВНЯВАНЕ (ПЛАНИРОВКА) С БУЛДОЗЕР ПРИ ХОД В 1 НАПРАВЛЕНИЕ (СЕК 01. 351)	100 м2	421
		3. ПОЛАГАНЕ НА ХУМУСНИ ЗЕМНИ МАСИ		
1		ПРОБУТВАНЕ С БУЛДОЗЕР И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ(УСН 01-04-023)	м3	6360
2		ТРАНСПОРТ НА ХУМУСНИ МАСИ ОТ ДЕПО ДО С.АРНАУТИТО- 32 КМ (Т.532,табл.5)	м3	6360
3		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ 85% (СЕК 01. 353)	м3	5406
		4. ЗАТРЕВЯВАНЕ		
1		ДИСКУВАНЕ -ТРАКТОР С ДИСКОВА БРАНА (УСН 03, стр. 144)	ДКА	42.4
2		ДОСТАВКА НА ТРЕВНИ СМЕСКИ(СЕК бр.2/2014г, стр.68)	кг	1060
3		ЗАТРЕВЯВАНЕ 25 КГ/ДКА -засяване, зариване и притъпкване на семената(ТНС9, с.30)	ДКА	42.4
4		ПОЛИВАНЕ - 13 М3/ДКА (УСН 03, стр.141)	тона	551.2
5		КОСЕНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ - ДВУКРАТНО (ТНС 9, стр.35)	ДКА	84.8
		ПРОМ.ПЛОЩАДКА ПРИ ВШ-1. КСС №1		
		II ПРОМ.ПЛОЩАДКА НА РУДНИК "ЗДРАВЕЦ"		
		1. ОФОРМЯНЕ НА ТЕРЕНА		
1		ПРОБУТВАНЕ С БУЛДОЗЕР И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ(УСН 01-04-023)	м3	2391.44
2		ТРАНСПОРТ НА ПЛЯКА НА 14КМ (ОТ ТАВАН Р-К ''НОВИ РУДНИЦИ'')(Тар.532-табл.5)	м3	2391.44
3		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ 65% (СЕК 01. 353)	м3	1554.44
4		ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ(СЕК 01. 341)	м3	9306.58
5		ДОСТАВКА НА ТРЪВИ ЗА РУДН.ВОДИ Ф159(СЕК бр.2/2014г, стр.75-1,22лв/кг)	м	135
6		МОНТАЖ НА ТРЪВОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 159 ММ БЕЗ УКРЕПВАНЕ (СЕК 18.773)	м	135
		2. ПОЛАГАНЕ НА ХУМУСНИ ЗЕМНИ МАСИ		
1		ПРОБУТВАНЕ С БУЛДОЗЕР И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ(УСН 01-04-023)	м3	45658
2		ТРАНСПОРТ НА ХУМУСНИ МАСИ ОТ ДЕПО ДО С.АРНАУТИТО- 28КМ (тар.532,табл.5)	м3	45658
3		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ 65% (СЕК 01. 353)	м3	29677.7
		ПРОМ.ПЛОЩАДКА НА РУДНИК "ЗДРАВЕЦ"		
		III. ПРОМ.ПЛОЩАДКА НА РУДНИК "ЗДРАВЕЦ"-ПЛОЩАДКА "СГРАДИ ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО".		
		1. ПОДРАВНЯВАНЕ НА ПРОМ. ПЛОЩАДКА		
1		ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 100 М НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР (СЕК 01.343)	м3	2557.61
		2. РЕКУЛТИВАЦИОНЕН СЛОЙ 35 СМ		
1		ПРОБУТВАНЕ С БУЛДОЗЕР И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ(УСН 01-04-023)	м3	9681.11
2		ТРАНСПОРТ НА ХУМУСНИ МАСИ ОТ ДЕПО ДО С.АРНАУТИТО- 28КМ (тар.532,табл.5)	м3	9681.11
3		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ (СЕК 01.353)	м3	9681.11
		ПРОМ.ПЛОЩАДКА НА РУДНИК "ЗДРАВЕЦ"-ПЛОЩАДКА "СГРАДИ ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО"		
		Общо за всички подобекти:		
		4 % печалба:		
		ОБЩО: РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ В РАЙОНА НА РУДНИК "ЗДРАВЕЦ". АКТУАЛИЗАЦИЯ		