

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към договор № Д-367/18.11.2015г.

Днес, 12.07.2016 година, в град София, между страните :

„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, кв. Изток, ул. “Тинтява” № 86, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК: 122017149, представлявано от изпълнителния директор – инж. Стефан Григоров Фурнаджиев, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и от друга

„ВОДСТРОЙ 98“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, ул. “Шандор Петъфи” №13-15, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 119081953, представлявано от изпълнителния директор - Момчил Борисов Борисов, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
във връзка с приетата на 20.05.2016г. от Междуведомствен Експертен Съвет към Министерство на икономиката „Преработка на проект за техническа рекултивация на Мина “Канина“ – актуализация“ се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

I. Установителна част

Страните, като взеха предвид, че:

В процеса на изпълнение на договор № Д-367/18.11.2015г., сключен след проведена откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на преработен проект за техническа рекултивация на мина „Канина” – Актуализация“ възникна необходимост от изграждане на дренаж. След извършен на 07.03.2016г. авторски надзор на обекта проектантите са установили деформация вследствие преувлажняване в участъка на второ стъпало. В тази връзка в заповедната книга на обекта проектантите са предписали изграждането на дренаж за появилите се подпочвени води. Изграждането на дренаж не е част от предмета на договора и се явява допълнително строителство, включващо и изцяло нови дейности. Необходимостта от това допълнително строителство възниква поради непредвидени обстоятелства и смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини и би предизвикала дублиране на разходи на възложителя. Съгласно §2, т. 27 от ДР на ЗОП непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Непредвидените обстоятелства, които са довели до необходимостта от възлагане на това допълнително строителство са повишената влажност в участъка и капилярното покачване, които значително са променили консистенцията на насипа и са довели до необходимостта от изграждане на дренаж, без който работата на обекта не може да продължи и съответно предмета на договора няма как да бъде изпълнен. Това е природно явление, което е нямало как да бъде предвидено от страните и е възникнало след сключване на договора вследствие на обилните дъждове. Също така изграждането на дренажа технически и икономически не може да се раздели от предмета на основния договор и е съществено необходимо за изпълнението на поръчката, тъй като наличието на подпочвените води възпрепятства работата на обекта и тя няма как да продължи преди изграждането му. Извършването на това допълнително строителство е съществено необходимо за изпълнение предмета на договора, съответно на поръчката. Изграждането на дренажа е предписано от проектанта в процеса на работата и е задължително за изпълнение предмета на поръчката и в този смисъл е станало неразделна част от него. Дренажът попада изцяло в

съществуващата строителна площадка. Работниците и съоръженията на фирмата изпълнител вече работят на обекта, изградени са временни пътища и временна площадка за механизация и е приета организация на работа. Предвид горното изграждането на дренажа няма как да се отдели икономически и технически от основния предмет на договора и възлагането му на друг изпълнител ще доведе до нарушение на одобрената вече организация на строителство. Също така биха се дублирали разходите на възложителя за изграждане на временно строителство, в това число пътища и площадка за механизация, както и разходите за доставянето на техниката до обекта. Във връзка с горното възлагането на това допълнително строителство се извършва на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП,

Се споразумяха за следното:

II. Предмет на допълнителното споразумение

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изгради необходимия дренаж за изпълнение предмета на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на преработен проект за техническа рекултивация на мина „Канина” – Актуализация“.

(2) Видовете и количеството дейности за изграждане на дренажа по ал.1 са посочени в Количествена сметка, приложение № 1, неразделна част от допълнителното споразумение.

Чл.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши допълнителните СМР по чл. 1 в срока, посочен в т. .5.1. от основния договор.

Чл. 3 (1) Допълнително възложената работа по чл. 1 възлиза на 13 376,22 лв. (тринадесет хиляди триста седемдесет и шест лева и двадесет и две стотинки) без включен ДДС съгласно цени посочени в писмо № 217/07.07.2016 г., приложение № 2, неразделна част от допълнителното споразумение.

(2) Цените по ал. 1, за дейностите, които са идентични с дейности по основния договор, са равни или по-ниски от тези посочени за същите видове дейности в ценовото предложение на изпълнителя, неразделна част от основния договор, а за изпълнението на изцяло новите строително – монтажни работи по изграждането на дренажа, които не са били част от предмета на обществената поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оферира нови цени.

Чл.4 Всички останали клаузи на основния договор са валидни и важат и за допълнително възложената работа.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № Д-367/18.11.2015 година.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Стефан Григоров Фурнаджиев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Момчил Борисов Борисов



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА №2
 обект: "ПРЕРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА
 РЕКУЛТИВАЦИЯ - АКТУАЛИЗАЦИЯ"

№ на подобекта	№ на анализ	Наименование на видовете работи	Един. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		Дренажен канал				
	УСН 8480720000	Запълване водосборника с ломен камък	м3	8,00	14,95	119,60
	СЕК15.002	Полагане на геотекстил	м2	4,00	2,09	8,36
		Засипване водосборника със земни маси	м3	8,00	0,98	7,84
	СЕК01.071	Уплътняване земните маси	м3	8,00	0,59	4,72
	УСН 8101402110	Изкоп с багер на отвал за канал (пик.1-2)	м3	180,00	1,55	279,00
	УСН 8101104131	Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи направени по механизирани начин	м3	18,00	10,22	183,96
	УСН 8480720000	Запълване с ломен камък	м3	33,00	14,95	493,35
	СЕК15.002	Полагане на геотекстил	м2	48,00	2,09	100,32
		Засипване канала със земни маси	м3	147,00	0,98	144,06
	СЕК01.071	Уплътняване земните маси	м3	147,00	0,59	86,73
	УСН 8101402110	Изкоп с багер на отвал за канала (пик.2-3; 5-3-4)	м3	1147,00	1,55	1 777,85
	УСН 8101104131	Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи направени по механизирани начин	м3	114,70	10,22	1 172,23
	УСН 8480720000	Запълване с ломен камък	м3	407,00	14,95	6 084,65
	СЕК15.002	Полагане на геотекстил	м2	592,00	2,09	1 237,28
		Засипване канала със земни маси	м3	740,00	0,98	725,20
	СЕК01.071	Уплътняване земните маси	м3	740,00	0,59	436,60
		Общо:				12 861,75
		печалба 4%:				514,47
		Обща стойност:				13 376,22

Изп. директор:
 инж. М. Борисов

