

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

КЪМ ДПСД ЗА ОБЕКТ "РУДНИК "МАДЖАРОВО" - ДЕСЕН БРЯГ - ЩОЛНИ, КОМИНИ И ОБРУШОВКИ"
ПО ПМС 140/1992Г.

№ по ред	шифър	Наименование	м-ка	Количествово	ед.цена /лв./	Стойност /лв.
		28-доп. Към запълване обрушовка в у-к "Харман кая" хор.310 - възстановяване пътя към обрушовката и каналите №1 и №2				
1	СЕК 01.324	Натоварване руднична отп. маса с багер (3200м x 4м x 0.5м)	м3	6 400.00	3.54	22 656.00
2	*000000001	Транспорт скална маса на 6.2 км (6400м3 x 1.75т/м3) 2/3 от т.1	т	7 466.67	2.09	15 605.34
3	СЕК 01.359	Разриване с булдозер земно-скални маси (1/2 от т.1)	м3	3 200.00	2.58	8 256.00
		Всичко т.28-допълнение.				46 517.34
		37. Допълнителен насип за стабилност на трасето на ст.бет. канал Кл.1 по контакта на допълнителното пропадане				
4	СЕК 01.359	Разриване с булдозер земно-скални маси за път с L=330м	м3	528.00	2.58	1 362.24
5	СЕК 01.324	Натоварване разгрмяна скална маса с багер рудн.отп.маса	м3	2 450.00	3.54	8 673.00
6	*000000002	Транспорт скална маса до 500м (2450м3 x 1.75т/м3)	т	4 287.50	0.48	2 058.00
7	СЕК 01.359	Разриване с булдозер доставени земно-скални маси (1/2 от т.2)	м3	1 225.00	2.58	3 160.50
		Всичко т.37.				15 253.74
		38. Разширение водоприемно съоръжение - допълнителна преградна стена				
8	СЕК 02.061	Кюфраж	м2	14.40	16.35	235.44
9	СЕК 27.101	Армировка - стомана АIII	кг	236.05	1.56	368.24
10	СЕК 27.123	Бетон В20	м3	3.30	188.72	622.78
11	СЕК 27.242	Фуги обща дължина 9м	100м	0.09	1 220.40	109.84
		Всичко т.38.				1 336.30
		ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА:				63 107.38
		Непредвидени разходи 4% върху всичко за обекта:				2524.30
		Печалба - 4% /върху всичко за обекта +непредвидени разходи/:				2625.27
		Обща стойност за обекта без ДДС:				68 256.95

Подпис и печат:

Стефан Даскалов
Управител
"ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД
Дата: 01.06.2015 г.

